
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45242000-5	Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych
NAZWA INWESTYCJI:	Budowa miejsca odpoczynku nad jeziorem Suchar II
ADRES INWESTYCJI:	Gmina Suwałki , miejscowość Krzywe działka 641 obręb Leszczewek oddział leśny 47 f.
NAZWA INWESTORA:	WIGIERSKI PARK NARODOWY
ADRES INWESTORA:	KRZYWE 82; 16-402 SUWAŁKI

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

MAREK WRONA st. insp. ds. remontowo budowlanych

DATA OPRACOWANIA:

2022-09-27

Budowa miejsca odpoczynku nad zbiornikiem wodnym Suchar II w tym utwardzenie nawierzchni drogi leśnej na odcinku ok. 110 m i wykonanie nawierzchni placu o wymiarach 10 x 4 m ograniczonej od strony jeziora palisadą z tworzywa sztucznego (Palisada z dostawy Zamawiającego, nie wliczać do kosztów).

Budowa miejsca odpoczynku nad zbiornikiem wodnym Suchar II

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa miejsca odpoczynku nad zbiornikiem wodnym Suchar II					
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		[26,62 + 17,36 + 15,06 + 26,21 + 22,24 + 3,98] * 2,5 + 10 * 4	m2	318,675	
				RAZEM	318,675
2	KNR-W 2-01 0225-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II. Likwidacja poprzecznych pochyłości	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
3	KNR AT-06 0104-01	Ładunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I	t		
		poz.1 * 0,2 * 1,4	t	89,229	
				RAZEM	89,229
4	KNR AT-06 0108-02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. II	kurs		
		5	kurs	5,000	
				RAZEM	5,000
5	KNR AT-06 0108-05	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za każdy dalszy 1 km Docelowo 10 km Krotność = 9	kurs		
		5	kurs	5,000	
				RAZEM	5,000
6	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		poz.1	m2	318,675	
				RAZEM	318,675
7	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 6 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.1	m2	318,675	
				RAZEM	318,675
8	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.1	m2	318,675	
				RAZEM	318,675
9	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		poz.1	m2	318,675	
				RAZEM	318,675
10	KSNR 10 0513-06	Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 10-12 cm wbitych na 1.20 m w gr.kat.I-III. Palisada z dostawy Zamawiającego	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000